

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Водосточная система, ул. Красная Площадь, д. 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 98,573 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,905 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 359,88 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					В том числе			В том числе			Оборудование	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех	Всего						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Раздел 1. Ремонт кровли																				
1	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	5,9 590/100	117,53	22,96	3,88				693,43	135,46	22,89		2,8	16,52				
2	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,22 22/100	53,7	43,87	9,83				11,81	9,65	2,16		5,49	1,21				
3	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,9217 492,17/100	701,8	351,92	6,78				3454,05	1732,04	33,37		43,5	214,09				
4	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных 277,46 = 8 531,13 - 0,0038 x 17 322,99 - 0,169 x 7 720,00 - 0,452 x 15 228,22	100 м желобов	0,4829 48,29/100	277,46	250,97	26,5	2,03			133,99	121,19	12,8	0,98	31,41	15,17				