

СОГЛАСОВАНО: Исполнительный директор
"Фонда содействия развитию ЖКХ
Белгородской обл."
Белоковченко Л.И.

УТВЕРЖДАЮ: Общим
собранием жильцов ж.д.№2,
пер.Стадионный, г.Старый
Оскол, Протокол № 1

"07" ноября 2018 г.



Дефектная ведомость № 2/1-18

Ремонт кровли МКЖД №2, пер Стадионный, г.Старый Оскол,Белгородской области, дом 5-ти
этажный, 2-х блочный, кирпичный

МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;
Т3=1,15; ТЗМ=1,25

ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1;
за 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|-------------------------------|--|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт крыши | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (до основания, с примыканиями | 100 м ² покрытия | 11,125 | |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м ² (осн полотно) | 100 мест | 3,17 | |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением(осн полотно, парапетная приставка) | 100 м ² кровли | 11,125 | |
| 4 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат, расход 0,25кг на 1м ² , упельный вес 16,5кг, вес 1л-0,83кг | л | 231,678125 | |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: паяков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,444 | |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брэндмаэры, паралеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м ² покрытия | 1,18 | |
| 7 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанной в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст2сп | т | 0,065 | |
| Выход на кровлю | | | | |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,16 | |
| Вентканалы | | | | |
| 9 | Монтаж прижимной планки | 100 м плинтуса | 1,44 | |
| 10 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 234,6 | |
| 11 | Паста гидроизоляционная расширяющаяся MASTERFLEX 612W (310 мл) | шт. | 6 | |
| 12 | Улучшенная штукатурка фасадов из цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м ² оштукатуриваемой поверхности | 0,32 | |
| 13 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску первоначальными красками: | 100 м ² обработанной поверхности | 0,32 | |
| 14 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилцетатная | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,32 | |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 29,563 | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------|---|---|
| № 1 | | | | | | |
| 16 | Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1 т груза | | 29,563 | | |
| Раздел 2. Ремонт крыши (из наплавляемых материалов) | | | | | | |
| 17 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м ² кровли | | 10,55 | | |
| 18 | Линокромом PEM сланец серый стеклоткань 8 м ² | м ² | | 1202,7 | | |
| 19 | Линокромом ТПП стеклоткань 15 м ² | м ² | | 1223,8 | | |
| 20 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и паралетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | | 2,3 | | |
| 21 | Линокромом PEM сланец серый стеклоткань 8 м ² | м ² | | 579,6 | | |

Составил: Алексей Ильин
 (должность, подпись, расшифровка)

М.И.
 Спецтехник
 Строительный
 Управление
 Администрации
 Красногорского района
 Московской области
 Г.И.

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

М.И.
 Спецтехник
 Строительный
 Управление
 Администрации
 Красногорского района
 Московской области
 Г.И.