



В. А. Ожерельев

2020

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Белгород, бульвар Народный, д.52

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
НО "Фонд содействия
реформированию ЖКХ Белгородской
области"
Л.И. Белоголевенко
2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(наименование строекта)
(подпись/печать)

на ремонт инженерных систем

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

строительных работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

монтажных работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

прочих

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Средства на оплату труда

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная трудоемкость

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Трудозатраты механизаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Стоймость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
				Всего	Очн 3/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Основн. раб.	Эк.Маш	З/пМех
Раздел 1. Ремонт системы канализации (матистылки)											
1	ТЕР65-2.2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтиро-строителные): НР 141 руб.; 7,4% от ФОТ СП 196 руб.; 50% от ФОТ	100 м	0,28	686,05	676,43	9,62	405	192	189	3
2	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную Перевозка грузов автомобилими-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,3752	37,89						14
3	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилими-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,3752	12,73						5
4	ТЕР16-04-001-02	Проекладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм 720,96 = 7 500,37 - 99,8 x 97,93 (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормального производственного назначения, расх., ЗГМ=1,2; T3=1,2; T3M=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭИ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; T3M=1,25) Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР 625 руб.; 12,9% от ФОТ СП 156 руб.; 83% от ФОТ	100 м 28/100	0,28	942,2	789,72	11,36	0,95	264	221	3
Уд 1.	302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с арматурой, диаметром 110 мм	M	99,8	67,93					85,008	23,8
5	Цена поставщика	Хемикор ПВХ Труба канализационная наружная 110x3,2x1000 SN4 МАТ=2,98/3,5/1,2 (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормального производственного назначения, расх., ЗГМ=1,2; T3=1,2; T3M=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭИ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; T3M=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	26	50,23						1306
6	Цена поставщика	Хемикор ПВХ Труба канализационная наружная 110x3,2x550 SN4 МАТ=2,4/3,6/1,2 (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, не имеющих нормального производственного назначения, расх., ЗГМ=1,2; T3=1,2; T3M=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭИ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; T3M=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	шт	4	28,8						115

1	Грайс-лист	Грайд-Стикер 2010	Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-ЛС 3x4	3												
46	Грайс-лист	МАТ=76.562,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ													
47	Грайс-лист	Коробка распаячная наружная 80х80х4														
		МАТ=24.21/2,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ													
48	Грайс-лист	Клемма 4х2, 5 мм красная/прозрачная														
		МАТ=8.062,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ													
49	Грайс-лист	Клемма 3х2, 5 мм оранжевая/прозрачная														
		МАТ=6.402,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ													
50	Грайс-лист	Клемма 2х2,5 мм белая/прозрачная														
		МАТ=5.94/2,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ													
51	Грайс-лист	Клемма														
		МАТ=13.96/2,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ													
52	ТЕРМ08-03-593-06	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с объемными условиями среды, однопалмовый (подвесной)													
			(производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ												
			Электромонтажные работы на других объектах: СП (5 руб.): 95% от ФОТ													
53	Грайс-лист	Проектор светодиодный ДО-140w IP65 6500K черный														
		МАТ=190.14/2,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)	Материалы для монтажных работ													
			Грабор или аппарат													
			Проектант светотехнический ДО-140w IP65 6500K черный													
			МАТ=190.14/2,4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)													
			Электромонтажные работы на других объектах: СП (146 руб.): 65% от ФОТ													
54	ТЕРМ08-03-575-01	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Сжимы ответвительные У-731													
			(производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2;													
			Электромонтажные работы на других объектах: НР (214 руб.): 95% от ФОТ													
			Сжимы сборные автоматический 2Р 32А С ВА47-29													
			МАТ=209.87/2,4 (производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)													
			Материалы для монтажных работ													
55	Грайс-лист	Выключатель автоматический У-731														
			Сжимы отводительные У-731													
			(производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)													
			Материалы для монтажных работ													
56	TCCU-509-1263	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ²													
			(производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)													
			Электромонтажные работы на других объектах: НР (18 руб.): 95% от ФОТ													
57	ТЕРМ08-01-068-01	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ²													
			(производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1;2 к расх.; 3ГМ=1;2; T3=1;2; ТЗМ=1;2)													
			Электромонтажные работы на других объектах: НР (18 руб.): 95% от ФОТ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
58	цена поставщика	200	Плата соединительная типа PIN (штырь) двухфазная 63A (1м)	МАТ=18.19/1.22.4 (производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	шт	3	145.31 418.49/22.4	7									
59	TERPm08-01-102-01	Демонтаж. Шкаф Управления и регулирования	Производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; ТЗ=0;4; ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0;4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0;4; ТЗМ=0;4; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	1 шкаф	6	154.52 317.00	63.21 4.86	91.31 9.27	4.86 37.9	548 29	7.006 7.006						
60	TERPm08-03-599-10	Щит осветительный, установленяемый на стене: распорными дюбелями, масса щита до 15 кг	Производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	1 шт.	6	87.17 317.00	37.24 6.73	0.3 0.3	523 223	223 40	2 2	4.008 4.008	24.05				
61	Прайс-лист	Щит распределительный настенный ЦРН-18з с замком	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2;	шт	6	417.51 1002.03/2.4											
62	TERPm03-014-04	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором	Производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	100 отверстий 21 / 100	21	361.69 262.29	99.4			76	21	55	12.44	2.61			
63	TERPm08-10-010-01	Клипса для крепежа гофротруб, диаметром 40 мм	Производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; НР (21 руб.); 110% *0.9 от ФОТ СП (214 руб.); 95% от ФОТ СП (146 руб.); 65% от ФОТ	100 м 200 / 100	2	248.72 157.04	73.31			497	314	147	18.24	36.48			
64	TCCL-103-2600	Клипса для крепежа гофротруб, диаметром 20 мм	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	шт.	350	0.29											
65	TCCL-103-2413	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии F1, с зондом, диаметром 20 мм	Производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	10 м 202.4/10	20.24 20.74												
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
		Накладные расходы															
		Сметная прибыль															
		Итого по разделу 4 Замена общедомовой системы освещения :															
		Итого Строительные работы															
		Итого Монтажные работы															
		Итого															
		В том числе:															
		Материалы															
		Машины и механизмы															
		ФОТ															
		Накладные расходы															
		Сметная прибыль															
		Итого по разделу 4 Замена общедомовой системы освещения															
66	TERP67-4-3	Демонтаж светильников на пластииной клетке и в полвала	Производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству) рабочем ОЭП=1;2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1;2; ТЗ=1;2; ТЗМ=1;2)	100 шт. 21 / 100	0.21 47.1	46.2	0.9	0.38		10	10		6.32	1.33			

1	67	ТЕРМО8-03-393-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с природными условиями среды, однотипный	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с природными условиями среды, однотипный	3	100 шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	(производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)	100 шт.	0,21 21 / 100	1596,91	787,5	287,27	13,37											
	68	Прайс-лист	Электромонтажные работы на других объектах:																	
		СП(109 руб.); 65% от ФОТ																		
		Светильник светодиодный ДБП-8w 6500Лм IP54 круглый пластиковый белый МАР=214.332.4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)	Светильник светодиодный ДБП-8w 6500Лм IP54 круглый пластиковый белый МАР=214.332.4 (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)	шт	21 214.332.4	89,51														
		Магниты для монтажных работ																		
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																		
		Накладные расходы																		
		Сметная прибыль																		
		Итоги по разделу 5 Устройство светильников на лестничной клетке и в подвале :																		
		Электромонтажные работы (ремонто-строительные)																		
		Электромонтажные работы на других объектах																		
		Материалы для монтажных работ																		
		Итого																		
		В том числе:																		
		Материалы																		
		Машины и механизмы																		
		ФОТ																		
		Накладные расходы																		
		Сметная прибыль																		
		Итоги по разделу 5 Устройство светильников на лестничной клетке и в подвале																		
		Раздел 6. Замена электрического кабеля (магистрали)																		
		Демонтажные работы																		
	69	ТЕР067-3-1	Демонтаж кабеля																	
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Демонтажные работы (ремонто-строительные):																	
		НР (43 руб.); 85% от ФОТ																		
		СП (63 руб.); 65% от ФОТ																		
		Монтажные работы																		
	70	ТЕР008-10-010-01	Проходка труб подфрикционных ПВХ для защиты проводов и кабелей (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Проходка труб подфрикционных ПВХ для защиты проводов и кабелей (производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		НР (45 руб.); 95% от ФОТ																		
		СП (31 руб.); 65% от ФОТ																		
	71	ТССЛ-103-1179	Клипса для крепления гофротруб, диаметром 40 мм (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Клипса для крепления гофротруб, диаметром 40 мм (производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Электромонтажные работы на других объектах																		
	72	ТССЛ-103-2416	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатахающегося ПВХ (IP55) серии F1, с зондом, диаметром 40 мм (производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатахающегося ПВХ (IP55) серии F1, с зондом, диаметром 40 мм (производство строительных и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Электромонтажные работы на других объектах																		
	73	ТЕРМ08-02-412-04	Затягивание провода в пропоженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение: до 35 мм ² (производство строительных и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Затягивание провода в пропоженные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение: до 35 мм ² (производство строительных и других предметов, мешающихциальному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Электромонтажные работы на других объектах:																		
		НР (27 руб.); 65% от ФОТ																		
		СП (18 руб.); 65% от ФОТ																		
	74	ТЕРМ08-02-412-10	Затягивание провода в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение: до 35 мм ² (производство строительных и других предметов, мешающихнациональному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Затягивание провода в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от одножильного или многожильного в общей оплете, суммарное сечение: до 35 мм ² (производство строительных и других предметов, мешающихнациональному производству работ ОЗП=1;2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1;2; Т3=1;2, ТЗМ=1;2)																	
		Электромонтажные работы на других объектах:																		
		НР (18 руб.); 65% от ФОТ																		
		СП (12 руб.); 65% от ФОТ																		

1	75	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	ТЭР№02-41-209	Сентябрь 2019	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общем оплеточных зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	100 м	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					(Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2;		0,4 40 / 100	30,86	19,37	2,86	0,16										2,196	0,88			
	76	Прайс-лист			Электромонтажные работы на других объектах:																				
	76	Прайс-лист			Кабель силовой ВВГ-НГ (А)-LS 5x2,5 МА=74.232,4 (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2;		M	40	30,93 74,232,4													1237			
	77	Прайс-лист			Кабель силовой ВВГ-НГ (А)-LS 5x6 МА=72.652,4 (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2); Материалы для монтажных работ		M	70	71,94 72,652,4													5036			
					Материалы для монтажных работ																				
					Пусконаладочные работы																				
					Измерения в электроустановках																				
	79	ТЭР№01-11-028-01	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Измерение изоляции мегомметром, кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропротиводействиям		1 измерение	12	14,65	14,65												46	46			
					Щитовидные работы: 'вхолостую' - 80%, под нагрузкой - 20%; НР (114 руб.): 65% от ФОТ СП (70 руб.): 40% от ФОТ																3,84	3,84			
	80	ТЭР№01-11-010-01	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Измерение сопротивления растеканию тока : заземлителям		100 точек	0,22 22 / 100	155,58 155,58													176	176			
					Лучшевидные работы: 'вхолостую' - 80%, под нагрузкой - 20%; НР (22 руб.): 65% от ФОТ СП (14 руб.): 40% от ФОТ																34	34			
	81	ТЭР№01-11-011-01	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Проверка наличия связи между заземлителями и заземленными элементами																	176	176			
					Проверка изолированных работ: 'вхолостую' - 80%, под нагрузкой - 20%; НР (22 руб.): 65% от ФОТ СП (14 руб.): 40% от ФОТ																1,22	14,64			
	82	ТЭР№01-11-013-01	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»		1 токоприемник	22	14,65	14,65												322	322			
					Проверка изолированных работ: 'вхолостую' - 80%, под нагрузкой - 20%; НР (29 руб.): 65% от ФОТ СП (17,9 руб.): 40% от ФОТ																1,22	26,84			
					Итого прямые затраты по разделу IV в базисных ценах															6772	152				
					Накладные расходы															140	35				
					Сметная прибыль															99	99				
					Итог по разделу 6 Замена электрического кабеля (магистрали):																				
					Электромонтажные работы на других объектах																				
					Материалы для монтажных работ																				
					Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, под нагрузкой - 20%																				
					Итого																				
					В том числе:																				
					Материалы																				
					Материалы и механизмы																				
					ФОТ																				
					Накладные расходы																				
					Сметная прибыль																				
					Итог по разделу 6 Замена электрического кабеля (магистрали)																				
	83	ТЭР№08-02-472-02	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Заземление горизонтальной из стали полосовой сечением 160 мм ² (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		100 м	0,09 9 / 100	320,2	175,69	89,33	3,35										29	16	8		
					Электромонтажные работы на других объектах:																				
					НР (5 руб.): 95% от ФОТ																				
	84	ТССЦ-101-1889	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Сталь полосовая 40Х ММ, кипящая (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		T	0,01134 9 / 260 00	6141,5												70					
					Электромонтажные работы на других объектах:																				
					НР (67 руб.): 95% от ФОТ																				
	85	ТЭР№08-02-471-01	Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Заземлитель вертикальный из углеродистой стали размером 50х50х5 мм (Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)		10 шт.	0,6 6 / 10	214,32	113,24	69,06	2,89									129	68	41	2	12,84	7,77
					Электромонтажные работы на других объектах:																				
					НР (46 руб.): 95% от ФОТ																				

Составил: _____
(ФИО, должность, телефон, паспортные данные)

Проверил: _____